

CAVAILLON (84)

CHAPELLE DE L'HOTEL DIEU

288 rue GRAND RUE - 84300 CAVAILLON

Edifice classé Monument Historique le 13 octobre 1988

RESTAURATION DES FACADES ET DE LA COUVERTURE

Février 2014

LOT N° 04 : MENUISERIES - FERRONNERIE - PEINTURE

Décomposition à Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

NOTA :

Contenu des prix :

Les prix portés à la « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » comprennent systématiquement les frais découlant :

- des prescriptions à la charge de l'entreprise ;
- des prescriptions énumérées dans les dispositions générales et particulières de chaque article du CCTP ;
- des difficultés propres au chantier sur cet édifice : accès, localisation, sujétions liées à l'exploitation de l'édifice, sujétions particulières d'exécution des ouvrages ;
- de toutes les sujétions de protections nécessaires à la réalisation des ouvrages nécessitant ou non un remaniement journalier ;
- des moyens individuels destinés à assurer la sécurité des travailleurs.

Tous les ouvrages et installations énumérées au CCTP doivent être établis conformément aux directives européennes et règlements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par l'inspection du travail, de manière à prévenir tous accidents vis à vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Maître d'Ouvrage :

FONDATION CALVET

63, rue Joseph VERNET

84000 AVIGNON

Maître d'Œuvre :

Architecture & Héritage

Renzo WIEDER – Architecte DESTD

29, rue Charles MONTALAND

69100 VILLEURBANNE

N° CCTP	Désignation	Unité	Qté Moe	Qté Ent	PU	Total HT
2.1	OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT					PM
2.2	PLANS D'EXECUTION	For	1,00			Inclus
2.3	INSTALLATIONS DE CHANTIER					
	Installation de chantier comprenant : clôtures, panneau de chantier, branchements provisoires, baraquements de chantier y compris aménagements, nettoyage de repli.					A charge du Lot n° 01
2.4	MENUISERIES BOIS EXTERIEURES					
2.4.1	Révision des menuiseries extérieures					
2.4.1.1	Révision de la porte d'entrée existante en bois à double battants aux dimensions 2,40 x 4,60 ht sur la façade principale	U	1,00			0,00€
2.4.1.2	Révision de la porte d'entrée existante en bois à double battants aux dimensions 1,90 x 3,80 ht sur la façade du musée	U	1,00			0,00€
2.4.1.3	Révision de la menuiserie bois : fenêtre à 2 vantaux à grands carreaux aux dimensions 1,30 x 2,70 ht sur la façade du musée	U	1,00			0,00€
2.4.2	Menuiseries extérieures neuves					
2.4.2.1	Fourniture, ajustage d'un châssis en bois y compris vitrage clair sur la façade sur toiture	U	1,00			0,00€
2.4.2.2	Fourniture, ajustage d'une porte en bois en 45 mm y compris gonds, pentures sur la façade sur toiture	U	1,00			0,00€
2.5	FERRONNERIE					
2.5.1	Révision des ferronneries extérieures					
2.5.1.1	Révision de la croix en fer forgé sur le fronton	U	1,00			0,00€
2.5.1.2	Révision de la grille au devant de la porte d'entrée aux dimensions 1,90 x 3,80 ht sur la façade entrée du musée	U	1,00			0,00€
2.5.1.3	Révision de la grille au devant de la fenêtre aux dimensions 1,30 x 2,70 ht sur la façade entrée du musée	U	1,00			0,00€
2.5.2	Divers					
2.5.2.1	Réfection de la protection au devant du vitrail en grillage en laiton sur armature existante conservée sur la façade principale	U	1,00			A charge du Lot n° 05

N° CCTP	Désignation	Unité	Qté Moe	Qté Ent	PU	Total HT
2.5.2.2	Réfection de la protection au devant du vitrail en grillage en laiton sur armature existante conservée sur la façade sur boulevard	U	3,00			
						A charge du Lot n° 05
2.6	PEINTURE					
2.6.1	Peinture sur menuiseries bois					
2.6.1.1	Mise en peinture des menuiseries extérieures conservées	m ²	7,50			0,00€
2.6.1.2	Mise en peinture des menuiseries extérieures neuves	m ²	4,40			0,00€
2.6.2	Vernis sur menuiseries bois					
	Vernis sur les portes en bois y compris toutes sujétions					
	- porte entrée sur façade principale sur la face extérieure	m ²	12,00			0,00€
	- porte entrée sur façade musée sur la face extérieure	m ²	7,00			0,00€
2.6.3	Peinture sur ferronneries					
2.6.3.1	Traitement de la croix en fer forgé sur fronton	U	1,00			0,00€
2.6.3.2	Traitement de la grille au devant de la porte d'entrée aux dimensions 1,90 x 3,80 ht sur la façade entrée du musée	m ²	14,00			0,00€
2.6.3.3	Traitement de la grille au devant de la fenêtre aux dimensions 1,30 x 2,70 ht sur la façade entrée du musée	m ²	7,00			0,00€
2.6.3.4	Traitement des parties métalliques au droit des armatures des protections des vitraux	Ens	1,00			
						A charge du Lot n° 05
2.7	DOSSIER DOCUMENTAIRE DES OUVRAGES EXECUTES	Ens	1,00			Inclus
TOTAL HT						0,00
TVA 20,00 %						0,00
TOTAL TTC						0,00€