

CAVAILLON (84)

CHAPELLE DE L'HOTEL DIEU

288 rue GRAND RUE - 84300 CAVAILLON

Edifice classé Monument Historique le 13 octobre 1988

RESTAURATION DES FACADES ET DE LA COUVERTURE

Février 2014

LOT N° 05 : VITRAUX

Décomposition à Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

NOTA :

Contenu des prix :

Les prix portés à la « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » comprennent systématiquement les frais découlant :

- des prescriptions à la charge de l'entreprise ;
- des prescriptions énumérées dans les dispositions générales et particulières de chaque article du CCTP ;
- des difficultés propres au chantier sur cet édifice : accès, localisation, sujétions liées à l'exploitation de l'édifice, sujétions particulières d'exécution des ouvrages ;
- de toutes les sujétions de protections nécessaires à la réalisation des ouvrages nécessitant ou non un remaniement journalier ;
- des moyens individuels destinés à assurer la sécurité des travailleurs.

Tous les ouvrages et installations énumérées au CCTP doivent être établis conformément aux directives européennes et règlements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par l'inspection du travail, de manière à prévenir tous accidents vis à vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Maître d'Ouvrage :

FONDATION CALVET

63, rue Joseph VERNET

84000 AVIGNON

Maître d'Œuvre :

Architecture & Héritage

Renzo WIEDER – Architecte DESTD

29, rue Charles MONTALAND

69100 VILLEURBANNE

N° CCTP	Désignation	Unité	Qté Moe	Qté Ent	PU	Total HT
2.1	OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT					PM
2.2	INSTALLATIONS DE CHANTIER					
	Installation de chantier comprenant : clôtures, panneau de chantier, branchements provisoires, baraquements de chantier y compris aménagements, nettoyage de repli.					A charge du Lot n° 01
2.3	TRAVAUX SUR LES VITRAUX					
2.3.1	Révision des vitraux en place Révision sommaire des vitraux y compris toutes sujétions, nettoyage de la face extérieure à la brosse souple et à l'eau * oculus en façade principale * baies en façade sur Boulevard	Ens Ens	1,00 3,00			0,00€ 0,00€
2.3.2	Révision des calfeutremments des vitraux Révision des calfeutremments conservés au pourtour des vitraux y compris toutes sujétions * oculus en façade principale * baies en façade sur Boulevard	ml ml	6,50 20,00			0,00€ 0,00€
2.4	FERRONNERIE					
2.4.1	Réfection des grillages de protections Réfection du grillage de protection en laiton au devant du vitrail, fixation sur l'armature métallique existante conservée y compris traitement au rustol des fers * oculus en façade principale * baies en façade sur Boulevard	U U	1,00 3,00			0,00€ 0,00€
2.5	DOSSIER DOCUMENTAIRE DES OUVRAGES EXECUTES	Ens	1,00			Inclus
TOTAL HT						0,00
TVA 20,00 %						0,00
TOTAL TTC						0,00€