

CAVAILLON (84)

CHAPELLE DE L'HOTEL DIEU

288 rue GRAND RUE - 84300 CAVAILLON

Edifice classé Monument Historique le 13 octobre 1988

RESTAURATION DES FACADES ET DE LA COUVERTURE

Février 2014

LOT N° 02 : CHARPENTE - COUVERTURE

Décomposition à Prix Global et Forfaitaire  
D.P.G.F.

NOTA :

Contenu des prix :

Les prix portés à la « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » comprennent systématiquement les frais découlant :

- des prescriptions à la charge de l'entreprise ;
- des prescriptions énumérées dans les dispositions générales et particulières de chaque article du CCTP ;
- des difficultés propres au chantier sur cet édifice : accès, localisation, sujétions liées à l'exploitation de l'édifice, sujétions particulières d'exécution des ouvrages ;
- de toutes les sujétions de protections nécessaires à la réalisation des ouvrages nécessitant ou non un remaniement journalier ;
- des moyens individuels destinés à assurer la sécurité des travailleurs.

Tous les ouvrages et installations énumérées au CCTP doivent être établis conformément aux directives européennes et règlements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par l'inspection du travail, de manière à prévenir tous accidents vis à vis des ouvriers, des tiers et des existants.

**Maître d'Ouvrage :**

**FONDATION CALVET**

63, rue Joseph VERNET

84000 AVIGNON

**Maître d'Œuvre :**

**Architecture & Héritage**

Renzo WIEDER – Architecte DESTD

29, rue Charles MONTALAND

69100 VILLEURBANNE

N° CCTP	Désignation	Unité	Qté Moe	Qté Ent	PU	Total HT
2.1	<b>OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT</b>					<b>PM</b>
2.2	<b>PLANS D'EXECUTION</b>	For	1,00			<b>Inclus</b>
2.3	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
	Installation de chantier comprenant : clôtures, panneau de chantier, branchements provisoires, baraquements de chantier y compris aménagements, nettoyage de repli.					<b>A charge du Lot n° 01</b>
2.4	<b>REFECTION DE COUVERTURES</b>					
<b>2.4.1</b>	<b>Travaux de déposes et démolitions</b>					
2.4.1.1	Bâchage de la couverture pendant les travaux de dépose et de réfection	m²	196,00			<b>0,00€</b>
2.4.1.2	Dépose de la toiture en tuiles canal y compris stockage pour réemploi et tous les accessoires attenants	m²	196,00			<b>0,00€</b>
2.4.1.3	Dépose du support de la toiture en volige de 27 mm	m²	196,00			<b>0,00€</b>
2.4.1.4	Dépose des chevrons de toutes sections en mauvais état	ml	400,00			<b>0,00€</b>
2.4.1.5	Dépose des bois de charpente de toutes sections (pannes)					<b>voir option</b>
2.4.1.6	Chargement et évacuation des gravois aux DP y compris toutes les taxes	m3	25,000			<b>0,00€</b>
<b>2.4.2</b>	<b>Travaux de charpente bois</b>					
2.4.2.1	Fourniture et pose des bois de charpente de toutes sections (pannes)					<b>voir option</b>
2.4.2.2	Fourniture et pose des chevrons en 7x11 pour support des voliges et couverture en tuiles canal	ml	400,00			<b>0,00€</b>
2.4.2.3	Fourniture et pose des voliges jointives de 27 mm sur chevrons	m²	196,00			<b>0,00€</b>
2.4.2.4	Traitement des bois conservés en place par procédé d'injection au droit des fermes, et des pannes					<b>NON PREVU</b>
2.4.2.5	Arasement au mortier de chaux/ciment des murs pour blocage des bois	ml	47,00			<b>0,00€</b>

<b>2.4.3</b>	<b>Travaux de couverture en tuiles</b>				
2.4.3.1	Fourniture et mise en œuvre de film sous toiture type HPV R1 y compris littelage 15x27 pour pose des tuiles	m <sup>2</sup>	196,00		0,00€
2.4.3.2	Fourniture de tuiles canal neuves à talon en courant	u	2 500,00		0,00€
2.4.3.3	Fourniture de tuiles canal vieilles de récupération en couvert sur la base de 30 % à fournir en complément	u	750,00		0,00€
2.4.3.4	Façon de couverture en tuiles bâties	m <sup>2</sup>	196,00		0,00€
2.4.3.5	Façon de rive d'égout en tuiles vieilles	ml	34,00		0,00€
2.4.3.6	Fourniture et pose de faitages en tuiles canal vieilles	ml	16,00		0,00€
2.4.3.7	Fourniture et pose de rives doubles en tuiles canal vieilles	ml	8,00		0,00€
2.4.3.8	Fourniture et pose de crochets de sécurité en toiture selon les normes de sécurité	u	20,00		0,00€
<b>2.5</b>	<b>REVISION DE COUVERTURES</b>				
<b>2.5.1</b>	<b>Révision de la Couverture</b>				
	Révision de la couverture en tuiles canal y compris les ouvrages accessoires	m <sup>2</sup>	69,00		0,00€
<b>2.6</b>	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
<b>2.6.1</b>	<b>Ouvrages de cuivrie</b>				
	<u>Gouttières en cuivre :</u>				
2.6.1.1	* Dépose de gouttières en zinc sans réemploi	ml	16,00		0,00€
2.6.1.2	* Fourniture et pose de gouttières en cuivre de 33 cm de développé	ml	34,00		0,00€
	<u>Descentes EP en zinc :</u>				
2.6.1.3	* Dépose en démolition des descentes EP sans réemploi				
2.6.1.4	* Fourniture et pose de descentes EP en cuivre de 100 mm y compris tous les accessoires attenants (colliers, cuvettes, culottes, etc.)	ml	32,00		0,00€
2.6.1.5	* Fourniture et pose de dauphins en fonte droits et coudés de 1,00 m ht y compris colliers	u	6,00		0,00€
					A charge du Lot n° 01

<b>2.6.2</b>	<b>Ouvrages de plomberie</b>				
	<u>Solins :</u>				
2.6.2.1	Fourniture et pose de solins en plomb y compris engravure et bande soline	ml	22,50		<b>0,00€</b>
	<u>Entablements au droit des corniches :</u>				
	<i>* Façade principale de la Chapelle et retours latéraux</i>				
2.6.2.2	Fourniture, façon et pose d'entablement en plomb de 2,50 mm sur fronton rampant y compris forme en plâtre et papier anglais	m <sup>2</sup>	12,00		<b>0,00€</b>
	<i>* Façade sur entrée du musée (à droite Façade Principale)</i>				
2.6.2.3	Fourniture, façon et pose d'entablement en plomb de 2,50 mm sur fronton de la porte y compris forme en plâtre et papier anglais	ml	4,20		<b>0,00€</b>
2.6.2.4	Fourniture, façon et pose d'entablement en plomb de 2,50 mm sur corniche sous balustrade haute y compris forme en plâtre et papier anglais	ml	5,20		<b>0,00€</b>
<b>2.6.3</b>	<b>Ouvrages d'étanchéité</b>				
	Révision de l'étanchéité au droit de la toiture terrasse (environ 10 m <sup>2</sup> )	Ens	1,00		<b>0,00€</b>
<b>2.7</b>	<b>DOSSIER DOCUMENTAIRE DES OUVRAGES EXECUTES</b>	Ens	1,00		<b>Inclus</b>
<b>TOTAL HT</b>					<b>0,00</b>
TVA 20,00 %					<b>0,00</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>0,00€</b>

**OPTION : REMPLACEMENT DE BOIS DE CHARPENTE**

<b>2.4</b>	<b>REFECTION DES COUVERTURES</b>				
<b>2.4.1</b>	<b>Travaux de déposes et démolitions</b>				
2.4.1.5	Dépose des bois de charpente pour renfort selon nécessité	m3	1,000		<b>0,00€</b>
2.4.1.6	Chargement et évacuation des gravois aux DP y compris toutes les taxes	m3	1,000		<b>0,00€</b>
<b>2.4.2</b>	<b>Travaux de charpente bois</b>				
2.4.2.1	Fourniture et pose de bois de charpente en renfort, y compris reprise des scellements (section à calculer)	m3	1,000		<b>0,00€</b>
<b>TOTAL HT</b>					<b>0,00</b>
TVA 20,00 %					<b>0,00</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>0,00€</b>